

Einsatz von

CONTOPP[®] - BESCHLEUNIGER 10

In konv. Zementestrich unter Berücksichtigung der Aufheizphase bei vorhandener Fußbodenheizung

Bei Verwendung von

CONTOPP[®] - BESCHLEUNIGER 10
sowie
**CONTOPP[®] - BESCHLEUNIGER 10 –
COMPOUND 6/12**

ist folgendes zu berücksichtigen:

⇒ **Vorlauftemperatur Fußbodenheizung (ohne Nachtabsenkung)**

ab	5.	Einbautag	+25°C.
am	6.	Einbautag	+35°C.
am	7.	Einbautag	+45°C.
am	8.	Einbautag	+55°C.
am	9.	Einbautag	+55°C.
am	10.	Einbautag	+55°C.
am	11.	Einbautag	+55°C.
am	12.	Einbautag	+45°C.
am	13.	Einbautag	+35°C.
am	14.	Einbautag	+25°C halten.

Am 14. – 16. Tag wäre somit die Verlegereife des Estrichs erreicht.

Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. 20 – 25° C absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten!

Während dieser Tage dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden.
Für Abluft der hohen Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft sorgen!!!