

**Einsatz von**

**CONTOPP<sup>®</sup> - BESCHLEUNIGER 15**

**In konv. Zementestrich unter Berücksichtigung der Aufheizphase bei vorhandener Fußbodenheizung**

Bei Verwendung von

**CONTOPP<sup>®</sup> - BESCHLEUNIGER 15**

sowie

**CONTOPP<sup>®</sup> - BESCHLEUNIGER 15 –  
COMPOUND 6/12**

ist folgendes zu berücksichtigen:

⇒ **Vorlauftemperatur Fußbodenheizung (ohne Nachtabsenkung)**

ab	4.	Einbautag	+20°C.
ab	5.	Einbautag	+25°C.
am	6.	Einbautag	+45°C.
am	7.	Einbautag	+55°C.
am	8.	Einbautag	+45°C.
am	9.	Einbautag	+35°C.
am	10.	Einbautag	+25°C.

Am 10. Tag wäre somit die Verlegereife des Estrichs erreicht.

**Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. 20 – 25° C absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten!**

Während dieser Tage dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden.  
Für Abluft der hohen Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft sorgen!!!