

**Einsatz von**

## **CONTOPP<sup>®</sup> - BESCHLEUNIGER 20**

**In konv. Zementestrich unter Berücksichtigung der Aufheizphase bei vorhandener Fußbodenheizung**

Bei Verwendung von

### **CONTOPP<sup>®</sup> - BESCHLEUNIGER 20**

sowie

### **CONTOPP<sup>®</sup> - BESCHLEUNIGER 20 – COMPOUND 6/12**

ist folgendes zu berücksichtigen:

⇒ **Vorlauftemperatur Fußbodenheizung (ohne Nachtabsenkung)**

24	Stunden nach Einbringen des Estrichs	+35°C.
48	Stunden nach Einbringen des Estrichs	+55°C.
72	Stunden nach Einbringen des Estrichs	+40°C.
96	Stunden nach Einbringen des Estrichs	+25°C.

Am 3./4. Tag wäre somit die Verlegereife des Estrichs erreicht.

**Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. 20 – 25° C absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten!**

Während dieser Tage dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden.  
Für Abluft der hohen Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft sorgen!!!